

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา สัญญา PIT-814/1-P

งานจัดซ่อมคืบสภาพพื้นที่ ถนนรัชดาภิเษกช่วงถนนพระราม 9 ถึงบริเวณสะพานข้ามคลองบางซื่อของสัญญา PIT-814/1

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย(บาท)	ราคารวม(บาท)
1	งานเตรียมการ				
	1.1 งานจัดการสำนักงานสนามและเครื่องใช้	เหมาจ่าย		เหมาจ่าย	
	1.2 งานจัดการป้ายสัญญาณจราจร	เหมาจ่าย		เหมาจ่าย	
2	งานจัดซ่อมคืบสภาพพื้นที่				
	2.1 งานจัดซ่อมคืบสภาพพื้นที่ผิวจราจร				
	2.1.1 ผิวจราจร คสล.หนา 0.25 มม.(คอนกรีตแข็งตัวเร็วที่ 8 ชม.กำลังอัดประลัยที่ 250 ksc (Cylinder))	ตร.ม.	1,519		
	2.2 งานจัดซ่อมคืบสภาพพื้นที่คันหินและทางเท้า				
	2.2.1 งานจัดซ่อมทางเท้าด้วยกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น 0.30x0.30x0.035 ม.	ตร.ม.	180		
	2.2.2 งานก่อสร้างคันหินรางต้น	ม.	20		
	2.2.3 งานก่อสร้างคันหินทางเท้า	ม.	64		
	2.2.4 งานก่อสร้างช่องรับน้ำ	ชุด	3		
รวมเงินค่างานทุกรายการเป็นเงินทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)					